

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 04/09/2024						
Obra: 06/2024 - CONSTRUÇÃO ANEXO AO POSTO SAUDE						
Cliente: P. M. CORONEL PILAR						
Endereço: RUA IRMÃ ANSELMA - CORONEL PILAR						
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1	1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR	2,00	M2	298,42	36,75	
				596,84	73,50	670,34
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL	55,00	M	22,63	34,46	
				1.244,65	1.895,30	3.139,95
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETR	150,00	M2	0,56	0,19	
				84,00	28,50	112,50
	GALPAO DE OBRAS - DEPOSITO	10,00	M2	385,00	33,00	
				3.850,00	330,00	4.180,00
	Total do Grupo			5.775,49	2.327,30	8.102,79
2	2. FUNDAÇÕES					
	ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	7,00	M3	11,09	2,42	
				77,63	16,94	94,57
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/	20,00	M3	7,22	4,93	
				144,40	98,60	243,00
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COL	16,00	M3	13,30	129,46	
				212,80	2.071,36	2.284,16
	Total do Grupo			434,83	2.186,90	2.621,73
3	3. ESTRUTURA					
	SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	3,07	M3	1.836,49	806,96	
				5.638,02	2.477,37	8.115,39
	PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	2,30	M3	3.300,00	1.830,42	
				7.590,00	4.209,97	11.799,97
	VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK25MPA-COMPLETA	4,36	M3	2.144,89	988,90	
				9.351,72	4.311,60	13.663,32

	REATERRO COM SAIBRO (MECANICO E MANUAL)	100,00	M	55,00	5,85	
				5.500,00	585,00	6.085,00
	LASTRO COM BRITA e=5CM	7,25	M3	132,00	2,33	
				957,00	16,89	973,89
	CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-C/ MALHA 20X20-FIO 3,4	145,00	M2	22,47	27,92	
				3.258,15	4.048,40	7.306,55
	VIGA CONCRETO ARMADO S/ ALVEN.FCK 20MPA	2,04	M3	2.200,00	1.045,00	
				4.488,00	2.131,80	6.619,80
	LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,16	M3	2.299,72	939,40	
				367,96	150,30	518,26
	CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)	39,00	M	93,04	35,07	
				3.628,56	1.367,73	4.996,29
	Total do Grupo			40.779,41	19.299,06	60.078,47
4	4. INST. ELETRICAS					
	LUMINARIA LED 18W COMPLETA	7,00	UN	55,00	48,29	
				385,00	338,03	723,03
	LUMINARIA LED 36W COMPLETA	9,00	UN	58,43	40,24	
				525,87	362,16	888,03
	TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	32,00	UN	16,58	20,13	
				530,56	644,16	1.174,72
	PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.	12,00	PT	31,75	160,95	
				381,00	1.931,40	2.312,40
	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO "G" SIEMENS	3,00	UN	18,70	12,08	
				56,10	36,24	92,34
	DISJUNTOR BIPOLAR 30A	2,00	UN	89,10	20,13	
				178,20	40,26	218,46
	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR-ATE 6 DISJUNTORES	1,00	UN	172,61	88,53	
				172,61	88,53	261,14
	Verba ENFIAÇÃO E ELETRODUTOS	1,00	UN	5.500,00	1.100,00	
				5.500,00	1.100,00	6.600,00
	Total do Grupo			7.729,34	4.540,78	12.270,12

5	5. INST. HIDROSSANITARIAS					
	BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	2,00	UN	628,38	161,57	
				1.256,76	323,14	1.579,90
	CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR	2,00	UN	324,80	60,59	
				649,60	121,18	770,78
	TORNEIRA P/LAVATORIO	2,00	UN	170,72	28,27	
				341,44	56,54	397,98
	ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 50X60	0,30	M2	175,12	48,42	
				52,54	14,53	67,07
	Verba TUBOS/CONEXÕES/REGISTROS	1,00	VM	7.700,00	1.650,00	
				7.700,00	1.650,00	9.350,00
	PAPELEIRA METALICA	2,00	UN	28,71	7,13	
				57,42	14,26	71,68
	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 250 L	1,00	UN	467,15	141,37	
				467,15	141,37	608,52
	Verba BARRAS SEGURANÇA PNE-BACIA SANIT.	4,00	UN	165,00	27,50	
				660,00	110,00	770,00
	Verba BARRA SEG. PNE - P/ LAVAT.	2,00	UN	110,00	27,50	
				220,00	55,00	275,00
	Total do Grupo			11.404,91	2.486,02	13.890,93
6	6. PAREDES E PAINEIS					
	MURO ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	40,00	M2	121,00	62,90	
				4.840,00	2.516,00	7.356,00
	ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	174,00	M2	89,56	27,50	
				15.583,44	4.785,00	20.368,44
	PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO	120,00	M2	132,00	0,00	
				15.840,00	0,00	15.840,00
	PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10	6,00	CJ	1.100,00	183,94	
				6.600,00	1.103,64	7.703,64
	PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.0,80X2,10	2,00	CJ	1.100,00	183,94	
				2.200,00	367,88	2.567,88

	PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.1,50X2,10	1,00	CJ	2.200,00	183,94	
				2.200,00	183,94	2.383,94
	Total do Grupo			47.263,44	8.956,46	56.219,90
7	7. ESQUADRIAS					
	PORTA DE ABRIR-ALUMINIO COMPLETA	2,75	M2	1.597,89	72,75	
				4.394,20	200,06	4.594,26
	CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO C/ GRADE	15,40	M2	948,89	60,17	
				14.612,91	926,62	15.539,53
	VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM BORRACHA	15,00	M2	125,40	81,62	
				1.881,00	1.224,30	3.105,30
	PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM	14,70	M	152,02	28,71	
				2.234,69	422,04	2.656,73
	Total do Grupo			23.122,80	2.773,02	25.895,82
8	8. COBERTURA					
	ESTRUTURA METAL.TESOURA 1 AGUA	148,00	M2	104,50	0,00	
				15.466,00	0,00	15.466,00
	COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)	148,00	M2	117,92	20,35	
				17.452,16	3.011,80	20.463,96
	RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	145,00	M2	22,00	25,52	
				3.190,00	3.700,40	6.890,40
	FORRO PVC 200MM C/RODAFORRO PVC	145,00	M2	40,70	0,00	
				5.901,50	0,00	5.901,50
	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	18,25	M	95,70	33,84	
				1.746,53	617,58	2.364,11
	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA	39,50	M	37,70	8,07	
				1.489,15	318,77	1.807,92
	TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 75MM	8,00	M	33,39	20,20	
				267,12	161,60	428,72
	Total do Grupo			45.512,46	7.810,15	53.322,61

9	9. REVESTIMENTOS					
	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	403,00	M2	3,98	8,95	
				1.603,94	3.606,85	5.210,79
	EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA	403,00	M2	6,17	32,27	
				2.486,51	13.004,81	15.491,32
	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	375,50	M2	2,31	19,69	
				867,41	7.393,60	8.261,01
	REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.	45,50	M2	55,00	33,00	
				2.502,50	1.501,50	4.004,00
	PISO CERAMICO COM ARGAM. COLANTE	148,00	M2	46,59	43,56	
				6.895,32	6.446,88	13.342,20
	ARGAMASSA CONTRAPISO CI-AR.MEDIA 1:3	6,00	M3	563,39	142,38	
				3.380,34	854,28	4.234,62
	Total do Grupo			17.736,02	32.807,92	50.543,94
10	10. PINTURAS					
	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	375,00	M2	3,51	10,25	
				1.316,25	3.843,75	5.160,00
	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	375,00	M2	12,39	18,28	
				4.646,25	6.855,00	11.501,25
	PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO ACART-2 DEMAOS	240,00	M2	10,84	14,26	
				2.601,60	3.422,40	6.024,00
	PINTURA ESMALTE BRILH.S/PORTAS MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	40,00	M2	24,35	24,51	
				974,00	980,40	1.954,40
	Total do Grupo			9.538,10	15.101,55	24.639,65
11	11. PAV. EXTERNA					
	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3	2,00	M2	42,35	25,98	
				84,70	51,96	136,66
	Total do Grupo			84,70	51,96	136,66

12	12. LIMPEZA FINAL					
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	36,00	M2	0,00	26,71	
				0,00	961,56	961,56
	Total do Grupo			0,00	961,56	961,56
	Total do Orçamento			209.381,50	99.302,68	308.684,18