



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

PAVIMENTAÇÃO BLOCOS INTERTRAVADOS - ESTRADA VALE SETE DE SETEMBRO

TRECHO		LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA ENCAIXE (m²)	ÁREA TOTAL (m²)		SICRO			
TRECHO 01: 0Km ao Km 0+108		5,80	110,00	110,00	748,00					
TOTAL			110,00	110,00	748,00					
Item	Descrição	Codigo SICRO	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		
					Mat/Equip.	M.Obra	Total	Mat/Equip.	M.Obra	Total
1	Serviços Complementares									
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Anexo	1,00	Unid.	5.341,00	1.347,50	6.688,50	5.341,00	1.347,50	6.688,50
1.2	topografia - Locação de obra de pavimentação	P9949	0,10	m²	4.301,66	226,40	4.528,06	430,17	22,64	452,81
1.3	Placa de obra	5213378	2,00	m²	447,07	23,53	470,60	894,14	47,06	941,20
	Total serv. Complementares							6.665,31	1.417,20	8.082,51
2	Pavimentação									
2.1	Regularização do sub-leito	4011211	814,00	m²	1,41	0,07	1,48	1.147,74	56,98	1.204,72
2.2	compactação do sub-leito	5502978	814,00	m²	6,06	0,32	6,38	4.932,84	260,48	5.193,32
2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural	5501880	52,00	m³	14,36	0,76	15,12	746,72	39,52	786,24
2.4	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	903845	24,42	m³	168,58	8,87	177,45	4.116,72	216,61	4.333,33
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	5915324	192,27	tonxkm	41,50	2,18	43,68	7.979,21	419,15	8.398,36
2.6	Fornecimento e Assentamento de meio fio (guia)	2003373	219,00	m	74,69	3,93	78,62	16.357,11	860,67	17.217,78
2.7	Pavimentação em blocos, 20x10 - 8cm e rejuntamento com pó de pedra	92398 - sinapi	748,00	m²	114,86	6,04	120,90	85.915,28	4.517,92	90.433,20
2.8	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	2003822	7,00	uni	302,58	15,92	318,50	2.118,06	111,44	2.229,50
	Total pavimentação							123.313,68	6.482,77	129.796,45
	VALOR TOTAL (em R\$)							129.978,99	7.899,97	137.878,96

PREÇOS JANEIRO/2024 TABELA SICRO/RS COM desoneração – BDI 30%

Declaramos que foram utilizados os mesmos encargos sociais da Tabela Sinapi/RS