

	Descrição do item	Dimensões	Quantidade	Unidade de medida
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ver composição 01	1,00	UNID.
2	TERRAPLENAGEM			
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M	volume para colocação das galerias 9 x 6 x 3 + remoção de material para refazer as cabeceiras (7x2x2) x 4	274,00	M3
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro	cabeceiras - volume de escavação menos o volume das galerias 96m³	178,00	M3
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	espalhamento do material de reaterro	178,00	M3
2.4	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	para encaixe da pista nas cabeceiras + aterro acima da galeria	80,00	M2
3	DRENAGEM			
3.1	GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	6x4	24,00	UNID.
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS	largura de 6,5 x 8,5 x 0,15	8,29	M3
3.3	CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	20 x 2 x 0,25m x 2 unid	20,00	M3

Coronel Pilar, 10 de outubro de 2024.

Jaqueline Z. Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6