

ITEM		FONTE	CÓD.	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT SEM BDI		PREÇO UNIT COM BDI		PREÇO UNIT COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI		
		REFERÊNCIA	REFERÊNCIA			DATA BASE SINAPI	DATA BASE SICRO	MAT	MO	MAT	MO				
1	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	1	UNID.	2,00		3.897,11	2.727,98	1.169,13	3.388,97	1.452,41	4.841,38	6.777,94	2.904,82	9.682,76
												Subtotal	6.777,94	2.904,82	9.682,76
2	TERRAPLENAGEM														
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M	SICRO	5502820	M3	274,00		6,55	191,80	82,20	238,27	102,12	340,39	65.285,98	27.980,88	93.266,86
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro	SICRO	5502356	M3	178,00		17,7	12,39	5,31	15,39	6,60	21,99	2.739,42	1.174,80	3.914,22
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	SICRO	4413942	M3	178,00		1,95	1,37	0,59	1,70	0,73	2,43	302,60	129,94	432,54
2.4	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO	4011209	M2	80,00		1,13	0,79	0,34	0,98	0,42	1,40	78,40	33,60	112,00
												Subtotal	68.406,40	29.319,22	97.725,62
3	DRENAGEM														
3.1	GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2023	SINAPI	104492	M	24,00	4.860,43		3.402,30	1.458,13	4.226,68	1.811,43	6.038,11	101.440,32	43.474,32	144.914,64
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS	SINAPI	96620	M3	8,29	731,74		512,22	219,52	636,33	272,71	909,04	5.275,18	2.260,77	7.535,95
3.3	CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	COMPOSIÇÃO	2	M3	20,00	2.290,05		1.603,04	687,02	1.991,46	853,48	2.844,94	39.829,20	17.069,60	56.898,80
												Subtotal	146.544,70	62.804,69	209.349,39
TOTAL													221.729,04	95.028,73	316.757,77

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 04/2024, e SINAPI RS 06/2024, não desonerado, BDI: 24,23%.

Coronel Pilar, 22 de outubro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6