

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REESTABELECIMENTO DE ESTRADA - LINHA CRUZEIRO - RESTELEIRA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

	Descrição do item	Dimensões	Quantidade	Unidade de medida
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ver composição 01	1,00	MÊS
1.2	MOBILIZAÇÃO	ver composição 02	1,00	unidade
2	TERRAPLENAGEM			
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M	área para instalação da galeira - 25m² +23m² x 5	240,00	M3
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	considerado limpeza da pista - 20 x 5m x 1	100,00	M3
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	área para instalação da galeria - no meio da pista (55 x 5)	275,00	M3
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro	busca de material para reaterro (volume de escavação - volume da galeria) (615m³) - (80m³)	535,00	M3
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	volume de retirada das escavações	615,00	M3
2.6	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	regularização - 20 x 5,00	100,00	M2
3	DRENAGEM			
3.1	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ver projeto	15,00	M
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS	largura de 2,80 x 15 x 0,15m	6,30	M3
4	SERVIÇOS FINAIS			
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	ver composição 03	1,00	unidade

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Z. Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6