

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REESTABELECIMENTO DE ESTRADA - ESTRADA LINHA CRUZEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		FONTE	CÓD.	UNID.	QUANT.	DATA BASE SINAPI	DATA BASE SICRO			PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
		REFERÊNCIA	REFERÊNCIA							MAT	MO	TOT	MAT	MO	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	COMPOSIÇÃO	1	MÊS	1,00		31.488,96	-	31.488,96	-	41.099,40	41.099,40	-	41.099,40	41.099,40
1.2	MOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	2	UN.	1,00		4.261,11	-	4.261,11	-	5.561,61	5.561,61	-	5.561,61	5.561,61
Subtotal													-	46.661,01	46.661,01
2	TERRAPLENAGEM														
2.1	DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	SICRO	5500991	M3	390,00		145,71	43,71	102,00	57,05	133,13	190,18	22.249,50	51.920,70	74.170,20
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO	5502585	M3	1.608,00		7,72	2,32	5,40	3,03	7,05	10,08	4.872,24	11.336,40	16.208,64
2.3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO	4011209	M2	48,00		1,11	0,33	0,78	0,43	1,02	1,45	20,64	48,96	69,60
2.4	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - BRITA Nº2	SICRO	903845	M3	16,80		131,44	39,43	92,01	51,46	120,09	171,55	864,53	2.017,51	2.882,04
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA	SICRO	5914389	TXKM	1.680,00		0,76	0,23	0,53	0,30	0,69	0,99	504,00	1.159,20	1.663,20
Subtotal													28.510,91	66.482,77	94.993,68
4	SERVIÇOS FINAIS														
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	3	UN.	1		4.261,11	2.982,78	1.278,33	3.893,12	1.668,48	5.561,60	3.893,12	1.668,48	5.561,60
Subtotal													3.893,12	1.668,48	5.561,60
TOTAL													32.404,03	114.812,26	147.216,29

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneração , BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6