

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
REESTABELECIMENTO DE ESTRADA - ESTRADA LINHA ALEGRE PARA SANTO ANTONIO  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		FONTE	CÓD.	UNID.	QUANT.	DATA BASE SINAPI	DATA BASE SICRO			PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
		REFERÊNCIA	REFERÊNCIA												
1	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	COMPOSIÇÃO	1	MÊS	1,00		65.507,08	-	65.507,08	-	85.499,85	85.499,85	-	85.499,85	85.499,85
1.2	MOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	2	UN.	1,00		3.652,53	-	3.652,53	-	4.767,29	4.767,29	-	4.767,29	4.767,29
Subtotal												-	90.267,14	90.267,14	
2	TERRAPLENAGEM														
2.1	DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	SICRO	5500991	M3	929,60		142,54	42,76	99,78	55,81	130,23	186,04	51.880,98	121.061,81	172.942,79
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO	5502585	M3	500,40		7,69	2,31	5,38	3,02	7,02	10,04	1.511,21	3.512,81	5.024,02
2.3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO	4011209	M2	102,00		1,05	0,32	0,73	0,42	0,95	1,37	42,84	96,90	139,74
2.4	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - BRITA Nº2	SICRO	903845	M3	35,70		126,92	38,08	88,84	49,70	115,95	165,65	1.774,29	4.139,42	5.913,71
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA	SICRO	5914389	TXKM	1.660,05		0,71	0,21	0,50	0,27	0,65	0,92	448,21	1.079,03	1.527,24
Subtotal												55.657,53	129.889,97	185.547,50	
3	DRENAGEM														
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	SICRO	4805757	M3	22,57		6,45	4,52	1,94	5,90	2,53	8,43	133,16	57,10	190,26
3.2	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	SICRO	4805765	M3	22,57		182,25	127,58	54,68	166,52	71,37	237,89	3.758,36	1.610,82	5.369,18
3.3	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SICRO	2003830	M	9,00		603,89	422,72	181,17	551,73	236,46	788,19	4.965,57	2.128,14	7.093,71
3.4	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL- ESP = 10CM	SICRO	2003850	M3	1,98		136,22	95,35	40,87	124,45	53,34	177,79	246,41	105,61	352,02
3.5	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	SICRO	4815671	M3	33,33		15,10	10,57	4,53	13,80	5,91	19,71	459,95	196,98	656,93
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA	SICRO	5914389	TXKM	92,07		0,71	0,50	0,21	0,65	0,27	0,92	59,85	24,86	84,71
Subtotal												9.623,30	4.123,51	13.746,81	
4	SERVIÇOS FINAIS														
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	3	UN.	1		3.652,53	2.556,77	1.095,76	3.337,10	1.430,19	4.767,29	3.337,10	1.430,19	4.767,29
Subtotal												3.337,10	1.430,19	4.767,29	
TOTAL												68.617,93	225.710,81	294.328,74	

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneração , BDI: 30,52%.

\*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin  
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6