

	Descrição do item	Dimensões	Quantidade	Unidade de medida
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ver composição 01	1,00	MÊS
1.2	MOBILIZAÇÃO	ver composição 06	1,00	unidade
2	TERRAPLENAGEM			
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M	área para instalação da galeira - 82,00 x 3,00	246,00	M3
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	considerado limpeza do meio da pista	124,56	M3
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	área para instalação da galeria - no meio da pista	177,30	M3
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro	busca de material para reaterro (volume de escavação - volume da galeria)	389,16	M3
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	volume de retirada das escavações	547,86	M3
2.6	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	regularização - 139,73 x 3,00	419,19	M3
3	DRENAGEM			
3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLEDOREAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ver projeto	30,00	M
3.2	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021		1,00	UNID.
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS	largura de 1,40 x 30 x 0,15m	6,30	M3
4	SERVIÇOS FINAIS			
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	ver composição 07	1,00	unidade

Coronel Pilar, 13 de novembro de 2024.

Jaqueline Z. Dalcin  
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6