

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REESTABELECIMENTO DE ESTRADA - LINHA CRUZEIRO - RESTELEIRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		FONTE	CÓD.	UNID.	QUANT.	DATA BASE SINAPI	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL				
		REFERÊNCIA	REFERÊNCIA				DATA BASE SICRO	MAT	MO	MAT	MO	TOT	MAT	MO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	COMPOSIÇÃO	1	MÊS	1,00		55.543,54	-	55.543,54	-	72.495,44	72.495,44	-	72.495,44	72.495,44
1.2	MOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	2	UN.	1,00		3.787,77	-	3.787,77	-	4.943,81	4.943,81	-	4.943,81	4.943,81
												Subtotal	-	77.439,25	77.439,25
2	TERRAPLENAGEM														
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M	SICRO	5502820	M3	240,00		6,43	1,93	4,50	2,52	5,87	8,39	604,80	1.408,80	2.013,60
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	SICRO	5501706	M3	100,00		6,30	1,89	4,41	2,47	5,76	8,23	247,00	576,00	823,00
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO	5502351	M3	275,00		14,85	4,46	10,39	5,82	13,56	19,38	1.600,50	3.729,00	5.329,50
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro	SICRO	5502356	M3	535,00		17,55	5,27	12,28	6,88	16,03	22,91	3.680,80	8.576,05	12.256,85
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	SICRO	4413942	M3	615,00		1,92	0,58	1,34	0,76	1,75	2,51	467,40	1.076,25	1.543,65
2.6	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO	4011209	M2	100,00		1,11	0,33	0,78	0,43	1,02	1,45	43,00	102,00	145,00
												Subtotal	6.643,50	15.468,10	22.111,60
3	DRENAGEM														
3.1	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SICRO	2003830	M	15,00		603,89	181,17	422,72	236,46	551,73	788,19	3.546,90	8.275,95	11.822,85
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS	SINAPI	96620	M3	6,30	561,01		168,30	392,71	219,67	512,57	732,24	1.383,92	3.229,19	4.613,11
												Subtotal	4.930,82	11.505,14	16.435,96
4	SERVIÇOS FINAIS														
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	3	UN.	1		3.787,77	2.651,44	1.136,33	3.460,66	1.483,14	4.943,80	3.460,66	1.483,14	4.943,80
												Subtotal	3.460,66	1.483,14	4.943,80
												TOTAL	15.034,98	105.895,63	120.930,61

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneração, BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6