

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REESTABELECIMENTO DE ESTRADA - LINHA CRUZEIRO - PASSAGEM DE ÁGUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		FONTE	CÓD.	UNID.	QUANT.	DATA BASE SINAPI	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL		
		REFERÊNCIA	REFERÊNCIA				DATA BASE SICRO	MAT	MO		MAT	MO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	COMPOSIÇÃO	1	MÊS	1,00		55.543,55	-	55.543,55	-	72.495,45	72.495,45	72.495,45
1.2	MOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	2	UN.	1,00		3.787,77	-	3.787,77	-	4.943,81	4.943,81	4.943,81
Subtotal											-	77.439,26	77.439,26
2	TERRAPLENAGEM												
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M	SICRO	5502820	M3	235,00		6,43	1,93	4,50	2,52	5,87	8,39	1.971,65
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	SICRO	5501706	M3	75,00		6,30	1,89	4,41	2,47	5,75	8,22	616,50
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO	5502351	M3	160,00		14,85	4,46	10,39	5,82	13,56	19,38	3.100,80
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro	SICRO	5502356	M3	390,00		17,55	5,27	12,28	6,88	16,03	22,91	8.934,90
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	SICRO	4413942	M3	470,00		1,92	0,58	1,34	0,76	1,75	2,51	1.179,70
2.6	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO	4011209	M2	100,00		1,11	0,33	0,78	0,43	1,02	1,45	145,00
Subtotal											4.792,05	11.156,50	15.948,55
3	DRENAGEM												
3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	92216	M	30,00	598,48		418,94	179,54	546,80	234,34	781,14	23.434,20
3.2	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	102744	UNID.	1,00	6.717,58		4.702,31	2.015,27	6.137,46	2.630,33	8.767,79	8.767,79
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS	SINAPI	96620	M3	6,30	561,01		392,71	168,30	512,57	219,67	732,24	4.613,11
Subtotal											25.770,65	11.044,45	36.815,10
4	SERVIÇOS FINAIS												
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	3	UN.	1,00		3.787,77	2.651,44	1.136,33	3.460,66	1.483,14	4.943,80	4.943,80
Subtotal											3.460,66	1.483,14	4.943,80
TOTAL											34.023,36	101.123,35	135.146,71

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023 com desoneração, BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6