

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - VALE 7 DE SETEMBRO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

	Descrição do item	Dimensões	Quantidade	Unidade de medida
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ver composição 01	1,00	MÊS
1.2	MOBILIZAÇÃO	ver composição 02	1,00	unidade
2	TERRAPLENAGEM			
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M	área para instalação da galeira - 39m² x 5 (pista)	195,00	M3
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro	busca de material para reaterro (volume complementação bordas) (485m³)	485,00	M3
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	volume de retirada das escavações	195,00	M3
2.4	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	regularização - 25 x 5,00	75,00	M2
3	DRENAGEM			
3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		19,00	M
3.2	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021		1,00	UNID.
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS	largura de 2,20 x 19 x 0,15m	6,30	M3
4	SERVIÇOS FINAIS			
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	ver composição 03	1,00	unidade

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Z. Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6