

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REESTABELECIMENTO DE ESTRADA - VALE 7 DE SETEMBRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		FONTE	CÓD.	UNID.	QUANT.					PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
		REFERÊNCIA	REFERÊNCIA			DATA BASE SINAPI	DATA BASE SICRO	MAT	MO	MAT	MO	TOT	MAT	MO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	COMPOSIÇÃO	1	MÊS	1,00		31.488,96	-	31.488,96	-	41.099,40	41.099,40	-	41.099,40	41.099,40
1.2	MOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	2	UN.	1,00		4.261,11	-	4.261,11	-	5.561,61	5.561,61	-	5.561,61	5.561,61
Subtotal													-	46.661,01	46.661,01
2	TERRAPLENAGEM														
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M	SICRO	5502820	M3	195,00		6,43	1,93	4,50	2,52	5,87	8,39	491,40	1.144,65	1.636,05
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro	SICRO	5502356	M3	485,00		17,55	5,27	12,28	6,88	16,03	22,91	3.336,80	7.774,55	11.111,35
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	SICRO	4413942	M3	195,00		1,92	0,58	1,34	0,76	1,75	2,51	148,20	341,25	489,45
2.4	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SICRO	4011209	M2	75,00		1,11	0,33	0,78	0,43	1,02	1,45	32,25	76,50	108,75
Subtotal													4.008,65	9.336,95	13.345,60
3	DRENAGEM														
3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	SINAPI	92216	M	19,00	598,48		418,94	179,54	546,80	234,34	781,14	10.389,20	4.452,46	14.841,66
3.2	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF. 07/2021	SINAPI	102744	UNID.	1,00	6.717,58		4.702,31	2.015,27	6.137,46	2.630,33	8.767,79	6.137,46	2.630,33	8.767,79
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PARA BERÇO DAS GALERIAS	SINAPI	96620	M3	6,30	561,01		392,71	168,30	512,57	219,67	732,24	3.229,19	1.383,92	4.613,11
Subtotal													19.755,85	8.466,71	28.222,56
4	SERVIÇOS FINAIS														
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	COMPOSIÇÃO	3	UN.	1		4.261,11	2.982,78	1.278,33	3.893,12	1.668,48	5.561,60	3.893,12	1.668,48	5.561,60
Subtotal													3.893,12	1.668,48	5.561,60
TOTAL													27.657,62	66.133,15	93.790,77

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneração, BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6