

| | Descrição do item | Dimensões | Quantidade | Unidade de medida |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | ver composição 01 | 1,00 | MÊS |
| 1.2 | MOBILIZAÇÃO | ver composição 02 | 1,00 | UNID. |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | | |
| 2.1 | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO | 83 x 4 x 4m (CxAxL) - 70% | 929,60 | M3 |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | material para complementar pista 85 x 6 x 0,20 + diferença do material de terceira (30%) | 500,40 | M3 |
| 2.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | material para complementar pista 85 x 6 x 0,20 | 102,00 | M3 |
| 2.4 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO - BRITA N°2 | para possibilitar o trafego - 85 x 6 x 0,07 | 35,70 | M3 |
| 2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA | Volume x peso x km 35,70 x 1,5 x 31 | 1.660,05 | M3 |
| 3 | DRENAGEM | | | |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | considerado 50% do valor total da escavação | 22,57 | M3 |
| 3.2 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | considerado 50% do valor total da escavação | 22,57 | M3 |
| 3.3 | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ver projeto | 9,00 | M |
| 3.4 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL- ESP = 10CM | ver tabela | 1,98 | M3 |
| 3.5 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | ver tabela | 33,33 | M3 |
| 3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA BRITA | Volume x peso x km 1,98x 1,5 x 31 | 92,07 | TXKM |
| 4 | SERVIÇOS FINAIS | | | |
| 4.1 | DESMOBILIZAÇÃO | ver composição 03 | 1,00 | unidade |

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Z. Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6