

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REESTABELECIMENTO DE ESTRADA - COMUNIDADE LINHA POMPÉIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		FONTE	CÓD.	UNID.	QUANT.					PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
		REFERÊNCIA	REFERÊNCIA			DATA BASE SINAPI	DATA BASE SICRO	MAT	MO	MAT	MO	TOT	MAT	MO	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	90778	H	64,00	109,98		-	109,98	-	143,55	143,55	-	9.187,20	9.187,20
												Subtotal	-	9.187,20	9.187,20
2	DRENAGEM														
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	SICRO	5502585	M3	119,28		7,69	2,31	5,38	3,02	7,02	10,04	360,23	837,35	1.197,58
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - material para reaterro	SICRO	5502356	M3	515,99		17,13	5,14	11,99	6,71	15,65	22,36	3.462,29	8.075,24	11.537,53
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	SICRO	4413942	M3	119,28		1,58	0,47	1,11	0,61	1,45	2,06	72,76	172,96	245,72
2.4	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SICRO	2003830	M	15,00		603,89	181,17	422,72	236,46	551,73	788,19	3.546,90	8.275,95	11.822,85
2.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	SINAPI	96620	M3	3,00	561,01		168,30	392,71	219,67	512,57	732,24	659,01	1.537,71	2.196,72
												Subtotal	8.101,19	18.899,21	27.000,40
												TOTAL	8.101,19	28.086,41	36.187,60

Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SICRO - RS, data-base: 07/2023, com desoneração, BDI: 30,52%.

*PLANILHA ADPATADA CONFORME APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL.

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6